



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JIAS

LPE\_009\_JIAS\_2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
MLL	<b>OBRA CIVIL</b>				
MLL1	DESPALME Y LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A 1a. ESTACION DE 20 M.	M2	504.83		
MLL2	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, EN TERRENO TIPO 1 (PLANO Ó PENDIENTE MINIMA) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, REALIZADO CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA, Y SERVICIO DE TOPOGRAFO INCLUYE: NIVELACION, TOPOGRAFO, TRAZO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	504.83		
MLL3	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CERCA EXISTENTE DE INCLUYE: RETIRO DE POSTES Y SU DISPOSICIÓN DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DE AREA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	504.83		
MLL4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.50 MTS DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.00 MTS AHOGADOS EN CONCRETO, ESPADAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS 3 LINEAS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	504.83		
MLL5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN PANELES DE 2.5X 12.00ML	PZA	1.00		
MLL	<b>SUBTOTAL DE PARTIDA</b>				
				<b>SUBTOTAL DE PRESUPUESTO</b>	
				IVA 16%	
				<b>TOTAL</b>	