



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JIAS

LPE_006_JIAS_2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
CC	CONSTRUCCIÓN DE CELDA				
CC-01	CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 5 M.INCLUYE EXCAVASIÓN, AFINE DE TERRENO, COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVASIÓN.	M2	4100.00		
CC-02	CONSTRUCCION DE POZOS DE VENDEO DE BIOGASDE 3 METROS DE ALTURA CON BASE DE CONCRETO DE 1 METRO CUADRADO Y 5 CM DE ESPESOR, CON TUBO DE PEAD DE 15 CENTÍMETROS, MALLA ALAMBRE GALVANIZADA DE 60 CM DE DIÁMETRO Y RELLENA DE GRAVA Y BALASTRES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	4.00		
CC	SUBTOTAL DE PARTIDA				
MLL	MALLA CICLÓN				
MLL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.50 MTS DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.00 MTS AHOGADOS EN CONCRETO, ESPADAS PARA FIJAR ALAMBRE DE PUAS 3 LINEAS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	879.92		
MLL-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN PANELES DE 2.5X 12.00ML	PZA	1.00		
MLL	SUBTOTAL DE PARTIDA				
OF	CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINAS				
OF-01	REHABILITACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA DE A BASE D MUROS DE TABIQUE, CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, PISOS DE CONCRETO, LOSA, APLANADOS, PUERTA, VENTANA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00		
MLL	SUBTOTAL DE PARTIDA				
LIX	RED DE LIXIVIADOS				
LIX-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE LIXIVIADOS INTERNA A LA CELDA CON TUBERÍA DE 15 CMDE PEAD, SOBRE ZANJADE 40 X 60, CAMA DE ARENA Y RELLENO GRANULAR QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS DE LA NOM N-CMT-3-04-001/05 MATERIALES PARA SUBDRENES Y FILTRO, IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECCTA EJECUCIÓN.	ML	110.00		
LIX-02	CONSTRUCCIÓN DE RED EXTERNA RUMBO A FOSA DE LIXIVIADOS CON TUBERÍA DE 15 CMDE PEAD, SOBRE ZANJADE 40 X 60, CAMA DE ARENA Y RELLENO GRANULAR QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOM N-CMT-3-04-001/05 MATERIALES PARA SUBDRENES Y FILTRO, IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECCTA EJECUCIÓN.	ML	185.00		
LIIX	SUBTOTAL DE PARTIDA				
CAM	CAMINOS				



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JIAS

LPE_006_JIAS_2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

CAM-01	REHABILITACIÓN DE CAMINO EXTERIOR DE HASTA 6 M DE ANCHO DE CORONA INCLUYE NIVELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y ENRACE DE CAMINOS, MEDIANTE CAPA DE 20 CM DE BASE COMPACTADA AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA COMO MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR. INCLUYE MATERIAL QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES DE LA NOM N-CMT-4-02-002/11 MATERIAL PARA BASES HIDRÁULICAS DE BANCO, MAQUINARIA, AGUA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	810.00		
CAM-02	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO INTERIOR, DE HASTA 6 M DE ANCHO DE CORONA INCLUYE NIVELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y ENRACE DE CAMINOS, MEDIANTE CAPA DE 20 CM DE BASE COMPACTADA AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA COMO MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR. INCLUYE MATERIAL QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES DE LA NOM N-CMT-4-02-002/11 MATERIAL PARA BASES HIDRÁULICAS DE BANCO, MAQUINARIA, AGUA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	2,652.00		
CAM	SUBTOTAL DE PARTIDA				
FLIX	FOSA DE LIXIVIADOS				
FLIX-01	CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE LIXIVIADOS A DE RESIDUOS SÓLIDOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 4 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TERRENO, COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M2	440.00		
FLIX	SUBTOTAL DE PARTIDA				
				SUBTOTAL DE PRESUPUESTO	
				IVA 16%	
				TOTAL	

CONSTRUCCIÓN DE CELDA	
MALLA CICLÓN	
CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINAS	
RED DE LIXIVIADOS	
CAMINOS	
FOSA DE LIXIVIADOS	
SUBTOTAL DE PARTIDAS	
IVA 16%	
TOTAL	