



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JIAS

LPE_008_JIAS_2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
OC	OBRA CIVIL				
OC-1	Formación de terraplenes a volteo sobre taludes con material permeable compuesto por material granular en mezcla con el de la región (tepetate) con muestreo para pruebas de laboratorio, en espesor de 20 cm incluye: suministro, colocación y acarreo de material granular, permeable, que sirva como base de soporte a las capas superiores.	M3	2,277.75		
OC-2	Formación de terraplenes a volteo de material terreo de la región (Tepetate), en espesor 40 cm, compactado y formado por dos capas de 20cm cada una, incluye: suministro y acarreo de material impermeable, para impedir la entrada de agua de lluvia sobre los residuos confinados.	M3	4,555.50		
OC-3	Formación de terraplenes a volteo sobre taludes, en espesor de 15 cm incluye: suministro y acarreo de material, que permita el desarrollo y generación de vegetación natural, a la cual se le sembrara semilla de pasto Rhodes en toda la extensión.	M3	1,708.31		
OC-4	Drenaje superficial en el margen norte del Frente 1 para control de infiltración de aguas pluviales a base de tubería perforada de PVC cedula 40 de 6m en base superficial y, incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	160.00		
OC-5	Colocación de canal de 7m aprox, de largo, hecho a base de concreto F'c=150kg/cm2 redireccionado a dos aguas para disminución del flujo pluvial con una altura de 30cm y corona de 60cm, incluye: cimbrado y decimbrado, material, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	260.01220		
OC	SUBTOTAL DE PARTIDA				
MLL	MALLA CICLÓN				
MLL-1	Suministro y colección de malla ciclónica, incluye: tubo de acero de 2 1/2 cal. 18, alambrado en solera Cal. 8, coplee con ranura de 38mm, abrazadera de acero de 2.5", abrazadera de arranque de 2.5", tornillos de 5/16 x 1 1/4,tapon para alambrado simple de 2.5", material, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	494.14		
MLL	SUBTOTAL DE PARTIDA				
S	SEÑALETICA				
S-1	Suministro y colocacion de señal restrictiva de excavacion en zona, de 40X40 cm, en lamina con material reflejante.	PZA	4.00		
S-2	Suministro y colocacion de señal informativa de prohibido el paso en lamina con pintura antireflejante, en medidas 40X40 cm.	PZA	2.00		
S	SUBTOTAL DE PARTIDA				
MON	MONITOREO				



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JIAS

LPE_008_JIAS_2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

MON-1	Construcción y colocación de chimeneas de venteo para gases generados dentro del vertedero de basura, a base de tubería de PVC cedula 20 de 110 mm de diámetro, con perforaciones de 13 mm sobre su circunferencia a todo lo largo de su longitud, colocada desde una profundidad de 3 metros, y sobresaliendo de la capa de tierra vegetal en una longitud de 1 metro, colocando una Te de 110 mm de diámetro y dos codos de 90° de 110 mm de diámetro.	PZA	10.00		
MON-2	Construcción de pozo de 5 a 10 m de profundidad según muestreo preeliminar del suelo, tendrá un diámetro de brocal de 9 pulgadas y el 6 pulgadas del ademe sera de con ademe de PVC además la instalación de sistema de monitoreo de agua subterránea con muestreador estandard para la toma de muestra de calidad del agua.	LOTE	2.00		
MON	SUBTOTAL DE PARTIDA				
				SUBTOTAL DE PRESUPUESTO	
				IVA 16%	
				TOTAL	

OBRA CIVIL	
MALLA CICLÓN	
SEÑALETICA	
MONITOREO	
	SUBTOTAL DE PARTIDAS
	IVA 16%
	TOTAL