



EJE ESTRATEGICO/ LÍNEA DE ACCIÓN	CLAVE	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
SERVICIOS MUNICIPALES GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
	OC1	Pavimento en patio de maniobras de descarga, con concreto hecho en obra resistencia normal, de 20 cm de espesor, vaciado con carretilla y botes, resistencia FC=250 kg/cm ² , agregado máximo 3/4". incluye: material, herramienta y mano de obra	M2	114.80			
	OC2	Canastilla pasa juntas a base 5 barras de 1" x 46 cm @ 30 cm de separación para losa de 20cm (longitud de 1.50m), incluye: fabricación de la canasta y suministro y colocación de alambón de 5/16" para largueros y alambón 1/4" en patas, cortes, dobleces, electrosoldado de la canasta, armado de la canastilla con atezadores en alambón de 1/4", soldado con soldadura de arco de barras de redondo liso de 1"x0.46 en extremos alternos, desperdicios, colocación, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos.	PZA	11.00			
	OC3	Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho. Incluye: equipo, preparaciones y mano de obra.	M2	33.00			
	OC4	Calafateo de juntas de dilatación en pavimentos de concreto hidráulico de 13 mm. X 17 mm., con backer-rod de 13 mm de diámetro (cintilla de poliuretano) y sellador para juntas superseal p, tipo fester o similar, incluye: limpieza de la junta, ensanche con cortadora hasta 13 mm, suministro, desperdicio y colocación.	M2	33.00			
	SUBTOTAL DE PARTIDA						\$
	NI	NAVE INDUSTRIAL					
	NI1	Suministro y colocación de banda separadora, tolvas, estructura metálica, barandales y tarimas de circulación, incluye:	PZA.	1			



	mano de obra, materiales y herramienta.				
NI2	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal.12.5, aberturas de 63x63mm con una altura de 2.00m, con solera 1" en la parte inferior, con puntos de soldadura para su sujeción a la estructura incluye; mano de obra, herramienta, equipo y material para su ejecución.	ML	31		
NI3	Salida eléctrica industrial para tomacorriente o interruptor, configurada con 50-70 mts de tubería CONDUIT de 19 mm (3/4") con cable THW marca argo calibre 12 AWG, caja y tapa cuadradas galvanizada de 100 x 100 mm, soporterías, 1 toma de corriente (contacto) DUPLEX, apagador o salida de foco de la marca BTICINO Con placa tonal color blanco solid 3 módulos, materiales, cortes, acarreo, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	SALIDA	1		
SUBTOTAL DE PARTIDA					
IE	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR				
IE-1	Suministro y colocación de línea trifásica para electrificación del Centro Integral para el Manejo de Residuos, Incluye: proyecto eléctrico, gestión ante CFE, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	LOTE	1.00		
SUBTOTAL DE PARTIDA					
BASC	BASCULA				
BASC-1	Bascula de 18m de largo para una capacidad de 60 ton, incluye: cimentación, equipo, herramienta y mano de obra.	LOTE	1.00		
SUBTOTAL DE PARTIDA					
				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	