



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE
Nombre de la partida					
MLL1	Desmante, despalme y deshierbe en material clase "A" desperdiciando el material producto de los cortes fuera del área. Incluye: maquinaria, mano de obra y herramientas.	M2	600		
MLL2	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: cruceñas, estacas, hilos, marcas, trazos con calhidra, mojoneras, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M2	600		
MLL3	Suministro insumos para la colocación de cerca de malla ciclón, galvanizada de 2 mts. De alto con púas, puestos en obra. Considerando fletes, mano de obra local, postes, marcos y malla ciclón galvanizada cal.10.5, abert.55 x m2. 55 mm (500 a 1000 m cada 4 vértice).	ML	600		
MLL4	Instalación de cerca de malla ciclón perimetral de 2 mts. de altura de alto con púas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, incluye excavación de para cada poste en material tipo "B", carga manual de escombros, acarreo a 20 ml, colocación de poste esquinero y de línea y dado de concreto en cada poste y limpieza general del sitio y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	400		
MLL5	Puerta de ingreso de malla ciclón. de 2 metros de altura y 6 m a dos hojas.	PZA	1		
TRA1	Tractor 4WD R34 Doble Tracción con Creeper o similar con	EQUIPO	1		



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE
	potencia de motor de 98 HP y 91 HP al TDF.				
CAR1	Cargador Frontal marca Bison VH-1201-DTP o similar.	LOTE	1		
AIR1	Maquinar Aireadora Multiprocesador de composta con capacidad de 400 – 800 m/h.	LOTE	1		
SUBTOTAL DEL PROYECTO:					
IVA (16%)					
(CANTIDAD CON LETRA) TOTAL:					