

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	SUBTOTAL
<b>CIM</b>	<b>CIMENTACION</b>						
CIM1	CONSTRUCCION DE ZAPATA ARMADA CON PARRILLA DE 5 VRS DE 3/8 AMBOS SENTIDOS Y DADO CON 4 VARILLAS DE 1/ PULD DE 0.60 X 0.60M CONCRE FC=250 KG/CM2.	PZA	18				
CIM2	JGO DEE4 ANCLAS REDONDO LISO DE 5/8" CON ROSCA Y TUERCA PREFABRICADA RN TALLE CON ESTRIBOS Y PLACA DE 3/4" DE 20X20 CMS.	PZA	18				
CIM3	EXCAVACION MANUAL EN RELLENO REALIZADO PARA ZAPATAS.	M3	4				
<b>SUBTOTAL DE CIMENTACIÓN</b>							
<b>ALB</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>						
ALB1	DALA DE CIMENTACION DE 15X20 DE CONCRETO 250 KG/CM <sup>2</sup>	ML	70.78				
ALB2	CASTILLO DE 15 X 20 CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX REFORZADO 15X15.	ML	39.9				
ALB3	ESCURRIDEROS A BASE DE BLOCK O LADRILLO DE 7.10 X 0.87 DE 1.20 DE ALTURA.	PZA	2				
ALB4	MURO DE BLOCK O LADRILLO DE 14 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA1:4 HASTA UNA ALTURA DE TRES METROS. INCLUYE MATERIALES MAÑO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	88.22				
<b>SUBTOTAL DE ALBAÑILERIA</b>							
<b>PIS</b>	<b>PISOS</b>						
PIS1	PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2 VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, JUNTAS FRÍAS O CORTES EN CUADROS DE 3X3 MAXIMO.	M2	188.4				



	INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y MATERIALES.						
PIS2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" 10 CMS DE ESPESOR.	M2	31.4				
<b>SUBTOTAL DE PISOS</b>							
<b>COL</b>	<b>COLUMNAS Y TECHUMBRE</b>						
COL1	SUMINISTRO Y HABILITADO Y COLOCACION DE PERFIL LIGERO TUBULAR PARA TRABES DE 4"X 2".	ML	42				
COL2	CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE PTR DE 3X3 DE 3 ML DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, CORTES Y PREPARACION PARA RECIBIR ESTRUCTURA.	PZA	5				
COL3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIN MONTEN DE 4", INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	116.3				
COL4	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 DE 3.05 ML DE LONGITUD.	PZA	18				
COL5	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 DE 6.10 ML DE LONGITUD.	PZA	7				
COL6	INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 A 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE FIJACION CON PIJA, PUNTA DE BROCA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	120				
<b>SUBTOTAL DE COLUMNAS Y TECHUMBRES</b>							
<b>CAN</b>	<b>CANCELERIA DE MALLA CICLON</b>						
CAN1	SUMINISTRO DE PUERTA DE 1.00 X 2.00 FABRICADA CON PTR LIGERO DE 2X1" EN FORMA DE REJA. INCLUYE FIJACION EN MURO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA E INSTALACION.	PZA	2				
CAN2	PUERTA DE MALLA CICLONICA DE CAL 13 CON MARCO A 2 HOJAS DE 5.80 x 2 MTS DE ALTURA.	PZA	1				



CAN3	CERCA DE MALLA CICLONICA CON MARCOS DE TUBO CAL 20 DE 32 MM CON MALLA CICLON CALIBRE 13.	M2	51.92				
CAN4	PUERTA DE MALLA CICLON DE 1x20 CON MALLA CICLON CAL 13 Y MARCO DE TUBO DE 32 MM CAL 20.	PZA	2				
<b>SUBTOTAL DE CANCELERIA DE MALLA CICLON</b>							
<b>TOTAL</b>							

CIM	CIMENTACION	
ALB	ALBAÑILERIA	
PIS	PISOS	
COL	COLUMNAS Y TECHUMBRE	
CAN	CANCELERIA DE MALLA CICLON	
<b>TOTAL</b>		